



UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

SYGNATURKA:

- Odtworzenie sygnaturki na dachu kościoła w oparciu o przekaz historyczny z wykorzystaniem do wentylacji kościoła i przestrzeni poddasza.
- Wykonanie czterech krtek wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm w szalówce stropu kościoła wg. rysunków.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIĘŻBY DACHOWEJ:

- Usunięcie i wymiana porażonych przez owady fragmentów drewna, w tym oflisów.
- Impregnacja biobójcza całej więźby dachowej preparatami chemicznymi przez natrysk w ilości zgodnej z normą fabryczną

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.

BLACHA STAL. OCYNK. MALOWANA - 0,08 cm
ŁATY 6/5 - 5,0 cm
KROKIEW 18/18 - 18,0 cm

impregnacja biobójcza całej więźby dachowej

BELKI STR. 18/24 - 24,0 cm
SZALÓWKA W KASETONACH - 2,0 cm

projektowane okno dodatkowe

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1:50

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2			
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYS.	
PRZEKRÓJ POP. A-A	1:50	6	
PROJEKTANT	UPR.	DATA	PODS.
mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	87/78	15.03.2011	