

UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI:

- Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia z nalotów i nawarstwień poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec / firmy Rammers
- Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamieniaprzy użyciu czteretoksylanu.
- Uzupełnienie brakujących kamieni w murze.
- Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy użyciu zapraw wapiennych trassowych, z wmurowaniem kłińców kamiennych, jak w murze oryginalnym.
- Naprawa gładów okiennych poprzez skucie skorodowanych tynków, wymianę skorodowanych cegieł, wykonanie nowych tynków wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne gładów farbą czysto silikonową.
- Skucie nadlewek betonowych z półki cokołu kamiennego, naprawa spoinowania i wypełnienie zaprawą polimerową lokalnych zagłębień celem odprowadzenia wody z półki cokołu.
- Hydrofobizacja spoin w murze przy użyciu żywicy silikonowych.
- Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do okien istniejących celem ograniczenia strat ciepła.


Zakres robót jak przy remoncie elewacji.
Ponadto:

- Wykonanie nowych żaluzji w otworach okiennych wieży.
- Uszczelnienie skośnych fragmentów ścian wieży z kamienia w celu zabezpieczenia przed penetracją wód opadowych i rozwojem mikroorganizmów.
- Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejściowych do kościoła celem ograniczenia strat ciepła.
- Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do kościoła celem ochrony stolarki drzwiowej przed działaniem wody deszczowej.

SYGNATURKA:

- Odtworzenie sygnaturki na dachu kościoła w oparciu o przekaz historyczny z wykorzystaniem do wentylacji kościoła i przestrzeni poddasza.
- Wykonanie czterech kratak wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm w szalówce stropu kościoła wg. rysunków.

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.



ELEWACJA PŁN.-WSCH. 1:100

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 28/2			
NAZWA: RYSUNKU ELEWACJA PŁN.-WSCH.		SKALA 1:100	NR RYS. 11
PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	JPR	DATA 15.03.2011
		BL. 877/8	PODPIS