

RZUT CHÓRU - POZIOM II 1:50

UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI:

- Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia z nalotów i nawarstwień poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec / firmy Remmers .
- Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamieniaprzy użyciu czteroetoksysilanu.
- Uzupełnienie brakujących kamieni w murze.
- Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy użyciu zapraw wapiennych trassowych, z wmurowaniem klińców kamiennych, jak w murze oryginalnym.
- Naprawa glifów okiennych poprzez skucie skorodowanych tynków, wymianę skorodowanych cegieł, wykonanie nowych tynków wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne glifów farbą czysto silikonową.
- Skucie nadlewek betonowych z półki cokołu kamiennego, naprawa spoinowania i wypełnienie zaprawą polimerową lokalnych zagłębień celem odprowadzenia wody z półki cokołu.
- Hydrofobizacja spoin w murze przy użyciu żywic silikonowych.
- Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do okien istniejących celem ograniczenia strat ciepła.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIEŻY:

Zakres robót jak przy remoncie elewacji.
Ponadto:

- Wykonanie nowych żaluzjii w otworach okiennych wieży.
- Uszczelnienie skośnych fragmentów ścian wieży z kamienia w celu zabezpieczenia przed penetracja wód opadowych i rozwojem mikroorganizmów.
- Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejściowych do kościoła celem ograniczenia strat ciepła.
- Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do kościoła celem ochrony stolarki drzwiowej przed działaniem wody deszczowej.

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.

WYKAZ POMIESZCZEŃ	
9	Chór
25,0 m²	pos. betonowa

POW. UŻYTKOWA CHÓRU - 25,0 m²

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC.
ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2

NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
RZUT - POZ. CHÓRU	1:50	2

		UPR.	DATA:	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	St. 87/74	15.03.2011	